

# 施工実績

発注者 長野県長野建設事務所 県単交通安全対策(一種)工事 歩道路面修繕工  
 工事箇所 (一)三才大豆島中御所線 長野市 東和田 平成22年3月~4月  
 施工規模 防音タイプ300型 L=82.5m 横断タイプ300型 L=16.0m 既設...歩道兼用側溝300型  
 (FX側溝タイプ)

着手前



完成



車道を掘削することなく、施工が可能です。

歩道スロープの勾配が緩くなり  
歩き易くなりました。

着手前



完成



車両の出入り口だけ横断タイプの施工が可能です。

不必要な歩道段差が解消され、歩き易くなりました。

施工状況



既設水路スラブ(歩道面)取壊し



既設側溝壁横断面切断状況



既設水路壁横断面切断・コンクリート撤去完了



側溝(歩道路面)改修製品設置



側溝(歩道路面)改修製品設置・高さ調整



間詰めコンクリート  
無収縮モルタル注入状況